

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
1	【仕様書】 建物床、壁、天井に断熱材の記載がありませんが、不要でしょうか。	全てにおいて断熱材は不要です。	
2	【仕様書・電気設備配置図】 給水栓と排水管を1カ所設置とありますが、給水カランは不要と考えて良いでしょうか。 又、排水配管は床排水ではなく、壁排水と考えてよいでしょうか。	カラン付きのシンクを設置予定のため給水カランは不要です。 排水配管は、壁排水でお願いします。	
3	【天井伏せ図】 鉄骨梁等が□60となっていますが、屋根荷重等の考慮が不要とはいえスパン4mで部材の垂れによる不具合発生考慮しないが良いでしょうか。 (今後メンテナンス等で屋根上作業も生じると考えられます。)	考慮不要です。ご指摘の通り、計算上は集中負荷で歪みが発生しますが、メンテナンスの際は歩み板の使用で対応します。	
4	【立面図】 立面図からは屋根勾配が読み取れませんが、屋根勾配は不要でしょうか。 又、既存建物との隙間(W200)の屋根塞ぎは板金被せ程度としてよいでしょうか。	直上に雨漏り箇所があるため、屋根勾配が必要です。屋根塞ぎは板金被せ程度でお願いします。	
5	【平面図】 増設建物A通り下が既存側溝の真上ですが、コンクリート打設等による側溝内の埋戻し処理を考慮しなくて良いでしょうか。	側溝からの湿気を避けるため、コンクリート打設等による埋め戻し処理をお願いします。	
6	【図面外】 既存実験棟のエアコン室外機基礎のプラロックがさらに嵩上げされていました。 今回の室外機基礎に縛りはありますか。	室外機からの排水の都合上、既存実験室の現状と同等の嵩上げをお願いします。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。